

UCHWAŁA Nr DOS/OR/0038/2023
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

z dnia 16.03.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia kosztów wykonania prac remontowych
w piwnicach budynku siedziby DOIIB


Na podstawie art.19 pkt.1 ust.1) Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada DOIIB wyraża zgodę na wykonanie przez firmę FALTER – KRÓL Sp. z o.o. prac remontowych w piwnicy budynku DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 i wydatkowanie kwoty 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto). Kwota zawiera cenę ofertową wg załączonego kosztorysu w wysokości 27 200,34 zł brutto plus 2 799,66 zł brutto rezerwy finansowej. Czas trwania zadania do końca II kw. 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
mgr inż. Jarosław Szczepański
Przewodniczący Okręgowej Rady
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
mgr inż. Danuta Paginowska
Sekretarz Okręgowej Rady

Załącznik do Uchwały Okręgowej Rady DOIB Nr DOS/OR/0038/2023 z dnia 16.03.2023 r.

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Instalacji Wodnych
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.Odrzańska 22
INWESTOR : DOIB
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Odrzańska 22
WYKONAWCA ROBÓT : Falter Król Prace Podłogowe i Urządzenia Wnętrz Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : 52-013 Wrocław ul.Opolska 195
DATA OPRACOWANIA : 08.01.2023

14.03.2023
1362/23

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	80.00 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	18.00 % Mbezp
Zysk [Z]	20.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	22114,10 zł
Podatek VAT	:	5086,24 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	27200,34 zł

Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście i 34/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.01.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 9-29 0106-01	Rozbiórka obudowy z paneli sufitowych		m ²	15	24.474	367.11
2	KNR 9-29 02010-01	Demontaż rusztu pojedynczego obudowy		m ²	15	30.626	459.39
3		Przebiecie otworów w ścianach z cegieł		kpl	1	1832.830	1832.83
4	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm		m	32	22.552	721.66
5	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm		m	2	16.539	33.08
6	KNR 4-02 0133-03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm		szk.	1	35.332	35.33
7		Obejście zimnej wody do zasilania pionów instalacji wodociągowej na czasremontu Int p.poz		kpl	1	2795.290	2795.29
8	KNR 2-15 0104-06	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkow. o łącz. gwintow., na ścianach w bud. niemieszkalnych		m	32	224.878	7196.10
9	KNR 2-15 0104-04	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkow. o łącz. gwintow., na ścianach w bud. niemieszkalnych		m	2	142.408	284.82
10	KNR 2-15 0112-06	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm		kpl	1	413.968	413.97
11	KNR 9-09 0310-01	Uzupełnienie rusztu pod okładziny z płyt GK pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach		m ²	15	63.678	955.17
12	KNR 9-09 313-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach		m ²	15	64.274	964.11
13		Podejście pod pion z w. c.w.u. cyrkulacji za 1 podejście z zaworami (Ilość pionów zostanie ustalona po demontażu stropu)		kpl	1	4054.320	4054.32
14	KNR-W 2-15 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)		m	34	8.068	274.31
15	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermalflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)		m	2	36.409	72.82
16	KNR 0-34 0101-12	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermalflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)		m	32	51.681	1653.79
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							22114.10
Podatek VAT							5086.24
Ogółem wartość kosztorysowa robót							27200.34

Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście i 34/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr. 15 mm	m	0.6800		0.6800	45.00	30.60					
2.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 32 mm	m	2.0600		2.0600	61.15	125.97					
3.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 50 mm	m	32.6400		32.6400	105.60	3446.78					
4.	Kolanek nakrętny z żel.ciąg. oc. fi 32mm	szt	1.0000		1.0000	15.84	15.84					
5.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-ny 50 mm'	szt	2.0400		2.0400	26.08	53.20					
6.	kolanek nakrętny fi 50	szt	24.0000		24.0000	29.04	696.96					
7.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-ny śr.15 mm	szt	0.2040		0.2040	10.00	2.04					
8.	zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 50 mm	szt	1.0000		1.0000	262.99	262.99					
9.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt	0.0680		0.0680	250.00	17.00					
10.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szt	0.0680		0.0680	250.00	17.00					
11.	haki do rur śr. 10-32 mm	szt	0.6600		0.6600	3.96	2.61					
12.	haki do rur śr. 50 mm	szt	10.5600		10.5600	3.96	41.82					
13.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm	m	2.2000		2.2000	13.35	29.37					
14.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm' fi 50	m	36.8000		36.8000	20.00	736.00					
15.	klipsy montażowe Thermaclips	szt	172.0000		172.0000	0.20	34.40					
16.	taśma Thermatape FR 3x50 mm	m	5.8414		5.8414	0.50	2.93					
17.	klej Thermaflex 474	dm ³	0.7220		0.7220	50.00	36.10					
18.	trojnik z żeliwa fi 50	szt.	3.5200		3.5200	46.34	163.12					
19.	śrubunek fi 50mm	szt	1.0240		1.0240	71.78	73.50					
20.	łącznik PP-R z gwintem zewnętrznym G/Z metalowym - fi 50mm (dostawca: ASP)	szt	1.0560		1.0560	145.20	153.33					
21.	Zwężka stalowa symetr. fi 50/32mm	szt	1.0000		1.0000	23.76	23.76					
22.	materiały pomocnicze	zl					10.86					
23.	materiały pomocnicze	zl					130.10					
24.	materiały pomocnicze	zl					12.88					
RAZEM							6119.16					

Słownie: sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt i 16/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm	m	0.6800		0.6800	45.00	30.60					
2.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 32 mm	m	2.0600		2.0600	61.15	125.97					
3.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 50 mm	m	32.6400		32.6400	105.60	3446.78					
4.	Kolanko nakrętnie z żel.ciąg. oc. fi 32mm	szk	1.0000		1.0000	15.84	15.84					
5.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowa-ny 50 mm'	szk	2.0400		2.0400	26.08	53.20					
6.	kolanko nakrętnie fi 50	szk	24.0000		24.0000	29.04	696.96					
7.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa- ne śr.15 mm	szk	0.2040		0.2040	10.00	2.04					
8.	zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 50 mm	szk	1.0000		1.0000	262.99	262.99					
9.	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szk	0.0680		0.0680	250.00	17.00					
10.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	szk	0.0680		0.0680	250.00	17.00					
11.	haki do rur śr. 10-32 mm	szk	0.6600		0.6600	3.96	2.61					
12.	haki do rur śr. 50 mm	szk	10.5600		10.5600	3.96	41.82					
13.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm	m	2.2000		2.2000	13.35	29.37					
14.	otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm' fi 50	m	36.8000		36.8000	20.00	736.00					
15.	klipsy montażowe Thermaclips	szk	172.0000		172.0000	0.20	34.40					
16.	taśma Thematape FR 3x50 mm	m	5.8414		5.8414	0.50	2.93					
17.	klej Thermaflex 474	dm ³	0.7220		0.7220	50.00	36.10					
18.	trojnik z żeliwa fi 50	szk	3.5200		3.5200	46.34	163.12					
19.	śrubunek fi 50mm	szk	1.0240		1.0240	71.78	73.50					
20.	łącznik PP-R z gwintem zewnętrznym G/Z meta- lowym - fi 50mm (dostawca: ASP)	szk	1.0560		1.0560	145.20	153.33					
21.	Zweżka stalowa symetr. fi 50/32mm	szk	1.0000		1.0000	23.76	23.76					
22.	materiały pomocnicze	zl					10.86					
23.	materiały pomocnicze	zl					130.10					
24.	materiały pomocnicze	zl					12.88					
							RAZEM	6119.16				

Słownie: sześć tysięcy sto dziewięćnaście i 16/100 zł